

ErgoLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας														Σελίδα 1			
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού								Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																
1	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλεγμα.	1	MM	90	6,60	594,00						90	6,60	594,00			
2	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.	2	Χγρ.	2.080	0,35	728,00						1.200	0,35	420,00			308,00
3	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	3	M3	247	7,58	1.872,26						5	7,58	37,90			1.834,36
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.	4	M3	10	7,90	79,00						1.000	7,90	7.900,00		7.821,00	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.	5	M3	6	11,70	70,20						6	11,70	70,20			
6	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	6	M3	5	4,50	22,50						5	4,50	22,50			
7	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.	7	M3	5	35,20	176,00						5	35,20	176,00			
8	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.	8	M3	22	63,20	1.390,40						22	63,20	1.390,40			
9	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.	9	M3	5	6,70	33,50						5	6,70	33,50			
10	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	10	M3	10	0,90	9,00						10	0,90	9,00			
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.	11	tkm	50	0,35	17,50						66,78	0,35	23,37		5,87	
12	Ανύψωση ή καταβιβασμός σχάρας ή καλύματος φρεατίου.	12	Τεμ.	5	104,69	523,45						5	104,69	523,45			
13	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	13	M3	680	22,90	15.572,00						680	22,90	15.572,00			
14	Υπόβαση , εξυγιαντική στρώση με χονδρό σκύρο λατομείου κοκκομετρίας 3-6 εκ. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	14	M3	10	15,20	152,00						10	15,20	152,00			
15	Υπόβαση , εξυγιαντική στρώση με χαλίκι λατομείου κοκκομετρίας 1,5 - 3 εκ. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	15	M3	10	15,20	152,00						10	15,20	152,00			
16	Υπόβαση , εξυγιαντική στρώση με θραυστό υλικό λατομείου 3Α κοκκομετρίας 0 -3 εκ. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνωμένου πάχους 10-15 cm.	16	M2	4.151	2,00	8.302,00						1.000	2,00	2.000,00			6.302,00
17	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια , μεταφορά επί τόπου , διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	17	M3	6,5	90,00	585,00						6,5	90,00	585,00			
18	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια , μεταφορά επί τόπου , διάστρωση και συμπτύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	18	M3	68	84,00	5.712,00						68	84,00	5.712,00			
	Σε μεταφορά					35.990,81								35.373,32		7.826,87	8.444,36

ΕργοLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας															Σελίδα 2		
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού								Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά					35.990,81								35.373,32		7.826,87	8.444,36	
19	Ξυλότυποι-Οπλισμοί.Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	19	M2	6,3	22,50	141,75						6,3	22,50	141,75			
20	Ξυλότυποι-Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	20	Χγρ.	1.400	1,01	1.414,00						1.400	1,01	1.414,00			
21	Ξυλότυποι-Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος.Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	21	Χγρ.	2.550	1,07	2.728,50						2.550	1,07	2.728,50			
22	Χαλικοδέματα-γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C8/10	22	M3	44	90,00	3.960,00						5	90,00	450,00			3.510,00
23	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων , τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15 , άοπλο.	23	M3	10	86,50	865,00						5	86,50	432,50			432,50
24	Χαλικοδέματα-γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	24	M3	5	101,00	505,00						5	101,00	505,00			
25	Χαλικοδέματα-γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	25	M3	5	106,00	530,00						5	106,00	530,00			
26	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	26	MM	5	9,60	48,00						5	9,60	48,00			
27	Πρόχυτα κράσπεδα πλάτους 10cm από σκυρόδεμα	27	MM	2.920	7,80	22.776,00						4.500	7,80	35.100,00		12.324,00	
28	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	28	M2	10	3,90	39,00						10	3,90	39,00			
29	Τοποθέτηση έτοιμων χωμάτινων σταθεροποιημένων δαπέδων τύπου κουρασανίτ.	29	M2	4.000	12,00	48.000,00						4.400	12,00	52.800,00		4.800,00	
30	Προμήθεια , μεταφορά και διάστρωση χαλικιού-γαρμπιλιού-αδρανούς υλικού διατομής 1-3 cm προς δημιουργία ζώνων διακοπής της φύτευσης.	30	M3	150	12,00	1.800,00						150	12,00	1.800,00			
31	Προμήθεια-μεταφορά και διάστρωση ποταμίσιου βότσαλου-αδρανούς υλικού διατομής 1-2 cm προς δημιουργία επιφανειών συνάθροισης.	31	M3	50	15,00	750,00						50	15,00	750,00			
32	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 40 χιλ.	32	M2	375	45,00	16.875,00						375	45,00	16.875,00			
33	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 60 χιλ	33	M2	120	60,00	7.200,00						120	60,00	7.200,00			
34	Κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας πάχους 100 χιλ	34	M2	80	90,00	7.200,00						80	90,00	7.200,00			
35	Γεωύφασμα διαχωρισμού	35	M2	3.000	1,80	5.400,00						500	1,80	900,00			4.500,00
36	Περίφραξη από χυτοπρεσσαριστό κιγκλίδωμα.	36	MM	217	72,00	15.624,00						105	72,00	7.560,00			8.064,00
37	Πέργκολα.	37	Τεμ.	1	2.200,00	2.200,00						1	2.200,00	2.200,00			
38	Ξύλινο παγκάκι με πλάτη σε βάση από εμφανές μπετό.	38	Τεμ.	4	400,00	1.600,00						4	400,00	1.600,00			
39	Ξύλινος καθιστικός όγκος κορμού.	39	MM	14	350,00	4.900,00						14	350,00	4.900,00			
40	Παγκάκι ημικυκλικού σχήματος.	40	MM	21	180,00	3.780,00						21	180,00	3.780,00			
Σε μεταφορά						184.327,06								184.327,07		24.950,87	24.950,86

ErgoLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

Σελίδα 3

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού								Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά					184.327,06								184.327,07		24.950,87	24.950,86	
41	Δημιουργία παρτεριών με ξύλινα κράσπεδα.	41	MM	280	11,00	3.080,00						280	11,00	3.080,00			
42	Πινακίδα τομέα πάρκου.	42	Τεμ.	10	280,00	2.800,00						10	280,00	2.800,00			
43	Όργανα παιδικής χαράς-Σύνθετο όργανο πολλαπλών δραστηριοτήτων.	43	Τεμ.	1	18.000,00	18.000,00						1	18.000,00	18.000,00			
44	Όργανα παιδικής χαράς-Θεματική τραμπάλα πολλών θέσεων.	44	Τεμ.	1	5.700,00	5.700,00						1	5.700,00	5.700,00			
45	Καλάθι αχρήστων.	45	Τεμ.	5	220,00	1.100,00						5	220,00	1.100,00			
46	Όργανα παιδικής χαράς , Σύνθετο όργανο ισορροπίας-Αναρρίχης.	46	Τεμ.	1	8.000,00	8.000,00						1	8.000,00	8.000,00			
47	Όργανα παιδικής χαράς-Διθέσια κούνια.	47	Τεμ.	1	1.500,00	1.500,00						1	1.500,00	1.500,00			
48	Όργανα παιδικής χαράς-Ατομικός περιστροφέας νηπίων.	48	Τεμ.	1	1.500,00	1.500,00						1	1.500,00	1.500,00			
49	Όργανα παιδικής χαράς-Όργανο Αναρρίχησης και Περιστροφής.	49	Τεμ.	1	13.000,00	13.000,00						1	13.000,00	13.000,00			
50	Όργανο παιδικής χαράς-Μύλος ή περιστρεφόμενος μύλος ισορροπίας.	50	Τεμ.	1	7.000,00	7.000,00						1	7.000,00	7.000,00			
51	Σιδηροδοκοί ύψους ή πλευράς 8 έως 16cm πολλαπλαί συνδεδεμένοι	51	Τεμ.	1	3.200,00	3.200,00						1	3.200,00	3.200,00			
52	Όργανο αθλοπαιδιάς υπαίθρου-Σύνθεση αναρρίχησης με δύο πολυέδρα ή ισοδύναμο.	52	Τεμ.	1	10.500,00	10.500,00						1	10.500,00	10.500,00			
53	Σταθμός ποδηλάτων ξύλινος κορμός.	53	MM	2	340,00	680,00						2	340,00	680,00			
54	Πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς.	54	Τεμ.	2	160,00	320,00						2	160,00	320,00			
Μερικό Σύνολο				54 %		260.707,06								260.707,07		24.950,87	24.950,86
Αφαιρ. έκπτωση						-140.781,81								-140.781,82		-13.473,47	-13.473,46
						119.925,25								119.925,25		11.477,40	11.477,40
<b>[ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ] Σύνολο:</b>						119.925,25	119.925,25						119.925,25	119.925,25	<b>11.477,40</b>	<b>11.477,40</b>	
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>																	
1	Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 3μ	55	Τεμ.	106	800,00	84.800,00						106	800,00	84.800,00			
2	Φωτιστικό σώμα κορυφής LED.	56	Τεμ.	106	506,00	53.636,00						106	506,00	53.636,00			
3	Πίλλαρ οδοφωτισμού 20 αναχωρήσεων.	57	Τεμ.	3	3.250,00	9.750,00						3	3.250,00	9.750,00			
4	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40Χ40 εκ.	58	Τεμ.	40	80,00	3.200,00						40	80,00	3.200,00			
5	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN63mm (σπείρωμα 2 1/2 ") και πάχους 3,60 mm	59	MM	1.100	16,00	17.600,00						1.100	16,00	17.600,00			
6	Σωλήνες προστασίας υπόγειων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN63mm	60	MM	75	6,40	480,00						75	6,40	480,00			
7	Χάλκινος αγωγός 25 mm2	61	MM	1.100	5,70	6.270,00						1.100	5,70	6.270,00			
8	Χάλκινος αγωγός 10mm2	62	MM	150	3,40	510,00						150	3,40	510,00			
9	Ηλεκτρικά καλώδια ΝΥΥ 5*16	63	MM	190	20,00	3.800,00						190	20,00	3.800,00			
10	Ηλεκτρικά καλώδια ΝΥΥ 4*10	64	MM	1.300	12,50	16.250,00						1.300	12,50	16.250,00			
11	Σύνδεση αγωγού ύδρευσης.	65	Τεμ.	2	1.000,00	2.000,00						2	1.000,00	2.000,00			
12	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.	66	Τεμ.	4	120,00	480,00						4	120,00	480,00			
Μερικό Σύνολο				54 %		198.776,00								198.776,00			
Αφαιρ. έκπτωση						-107.339,04								-107.339,04			
						91.436,96								91.436,96			
<b>[ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ] Σύνολο:</b>						91.436,96	91.436,96						91.436,96	91.436,96	<b>0,00</b>		
<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>																	
1	Εκσκαφή χάνδακα (Διάνοιξη , Πλήρωση αυλακίων)	67	MM	120	2,20	264,00						120	2,20	264,00			
Σε μεταφορά						264,00	211.362,21							264,00	211.362,21		

ErgoLand

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

Σελίδα 4

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονά-δας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού								Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Από μεταφορά					264,00	211.362,21							264,00	211.362,21			
2	Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.	68	M3	1.200	8,50	10.200,00							1.200	8,50	10.200,00		
3	Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.	69	Στρμ.	4,5	105,00	472,50							4,5	105,00	472,50		
4	Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο Φ90 mm	70	MM	120	6,48	777,60							120	6,48	777,60		
5	Λειριόπη	71	Τεμ.	10	3,00	30,00							10	3,00	30,00		
6	Εγκατάσταση Πρασίνου. #νοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. #νοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	72	Τεμ.	10	1,50	15,00							10	1,50	15,00		
7	Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81-150 lit	73	Τεμ.	10	10,00	100,00							10	10,00	100,00		
8	Φωτίνια	74	Τεμ.	10	70,00	700,00							10	70,00	700,00		
9	Χαρουπιά	75	Τεμ.	1	180,00	180,00							1	180,00	180,00		
			Μερικό Σύνολο	53 %		12.739,10 -6.751,72 5.987,38									12.739,10 -6.751,72 5.987,38		
[ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ] Σύνολο:						5.987,38	5.987,38							5.987,38	5.987,38	0,00	
Σε μεταφορά						217.349,59									217.349,59		

*ErgoLand*

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας  
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ		Π Α Ρ Ο Ν Τ Α 1ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	256.472,52		256.472,52	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	38.470,88		38.470,88	0,00
(Άλλες Δαπάνες)	0,00			
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	294.943,40		294.943,40	0,00
Σ υ μ β α τ ι κ ή   μ ε τ α β ο λ ή : 294.943,40-294.943,40 / 294.943,40=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ				
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	623,71		623,71	0,00
(Άλλες Δαπάνες)	(-0,02)		(-0,02)	(0,00)
Απολογιστικά	(2.753,02)		(2.753,02)	(0,00)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	298.320,11		298.320,11	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	71.596,83		71.596,83	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	369.916,94		369.916,94	0,00

E  
r  
g  
o  
L  
a  
n  
d