

1ο ΠΚΤΜΝΕ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Στο Μοσχάτο σήμερα 22/9/2021 η υπογεγραμμένη Αμαλία Τσιώλη, Προϊστάμενη της διευθύνουσας τα έργα υπηρεσία, έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. 176 / 14-7-2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 30/06/2021 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και
6. Το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του Γ' τριμήνου 2012.

Προέβηκα

παρουσία του Κραμποβίτη Χαράλαμπου εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρείας, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

ΑΡΘΡΑ

Α.Τ. : 1

Άρθρο : ΠΡΣ ΝΙΕ13.3

Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα

Σχετικό :

Κωδικός Αναθεώρησης:

Ο συνθετικός Χλοοτάπητας θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτινοβολίες ενώ θα πρέπει να έχει αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα απορροής των υδάτων με εργοστασιακές οπές που θα έχει στο υπόστρωμά του έτσι ώστε να μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής. Θα διαθέτει υπόστρωμα από πολυπροπυλένιο με επένδυση LATEX (ή αντίστοιχο υλικό) για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή. Το χρώμα πρέπει να πλησιάζει αυτό του φυσικού χλοοτάπητα. Το υλικό που θα τοποθετηθεί πρέπει να έχει σήμανση CE και να είναι αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό και βραδυφλεγές ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά.

Προδιαγραφές

Τύπος: Συνθετικό χλοοτάπητας που δεν επιδέχεται γέμισμα από χαλαζιακή άμμο.

Ινα: Ενδεικτικά, Ισια μονόκλωνη ίνα πολυαιθυλενίου & ογουρή μονόκλωνη πολυπροπυλαινίου

Ύψος ίνας : τουλάχιστον 18mm

Πλάτος ρολού: τουλάχιστον 200cm

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της άμμου για την κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας τοποθέτησης, η διαμόρφωση της υπόβασης και η τοποθέτηση και συγκόλληση του συνθετικού χλοοτάπητα.

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 29,00

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα

Α.Τ. : 2

Άρθρο : ΟΙΚ ΝΙ99.1

Προσθήκη Προκατασκευασμένου Χώρου Κουζίνας δαιστ. 2,00Χ3,00μ.

Σχετικό :

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

Ο χώρος Κουζίνας (αντίστοιχος με τον χώρο υγιεινής WC) θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 2.00 x 3.00 m και θα προσαρτάται σε ένα από τα δύο τμήματα της αίθουσας διδασκαλίας και σε σημείο όπου υποδεικνύεται από την μελέτη και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης ανάλογα με την χωροθέτηση των αιθουσών στο εκάστοτε οικόπεδο. Η μονάδα του χώρου κουζίνας θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της μελέτης.

Η τιμή του άρθρου περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση μιας μονάδας χώρου κουζίνας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο, καθώς και το κόστος για τη πλάκα έδρασης της κατασκευής, ήτοι την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 πάχους 20εκ με οπλισμό από χάλυβα B500C, σύμφωνα με τη μελέτη.

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12.000,00

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ
ΖΑΡΙΦΗ 6, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 171 24
ΑΡΜΑ Ε.Ε. 5/143/0 ΔΟΥΚ. 9 (2011)
ΑΦΜ 099897155 - ΔΟΥΚ. 9 ΠΕΡΙΦΛΑ
ΓΗΛ. 210 8710155 - ΕΦ.Ε. 210 8710155
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

22/9/2021
Οι επιβλέποντες

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός



22/9/2021
Η προϊσταμένη της Δ/σης ΤΥ & Δ.

ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.