

2ο ΠΚΤΜΝΕ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Στην Μοσχάτο σήμερα 12/9/24 ο/η υπογεγραμμένος/η Ταώλε Αβαλίο Προϊστάμενος/η της
διευθύνουσας τα έργα υπηρεσίας ΤΥ ΔΗΤ

1. Την με αριθμ. Πρωτοκόλλου 9/6-2-23 κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Την από 21/6/23 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και
6. Το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του .. τριμήνου στο οποίο δημοπρατήθηκε το έργο.

Πρόεβηκα

παρουσία του, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

ΑΡΘΡΑ

Α.Τ. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν161.07.01 Μεταλλικές ψευτόκασες απο γαλβανισμένη κοιλοδοκό

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 3874 100%

Μεταλλικές ψευτόκασες από γαλβανισμένη κοιλοδοκό. Εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης επί τόπου του έργου μεταλλικής ψευτόκασας από γαλβανισμένη κοιλοδοκό.

Κατασκευή μεταλλικού πλαισίου στις παρειές του ανοίγματος της θύρας από κοίλη ορθογωνική διατομή (RHS) γαλβανισμένου χάλυβα διαστάσεων 40Χ20Χ2 χιλ. που ενσωματώνεται στη διαμορφωμένη θέση της οπτοπλινθοδομής (λωρίδα). Η στήριξη του πλαισίου της ψευτόκασας επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων συγκολλητικών γαλβανισμένων μεταλλικών βυσμάτων βάθους έως 10 εκ., τα οποία εμφυτεύονται εντός διανοιγμένων οπών στην οπτοπλινθοδομή με χρήση εποξειδικής ρητίνης 2 συστατικών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του σιδήρου, η κοπή του σιδήρου στις κατάλληλες διαστάσεις, η εργασία κατασκευής του πλαισίου, η πάκτωση του με αγκύρια ώστε να είναι απόλυτως σταθερό και κάθε είδους υλικού ή μικρουλικού απαιτηθεί για την έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση του πλαισίου.

Τιμή ανά μέτρο (m) σε ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,57

(Ολογράφως) : δεκαοκτώ και πενήντα επτά λεπτά

Α.Τ. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν135.04 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100%

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m3, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,24

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν146.15 Επένδυση αναμονών οπλισμου υποστυλωμάτων δώματος με οπτοπλινθοδομή

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης:

Επένδυση αναμονών οπλισμου υποστυλωμάτων και τοιχίων με οπτοπλινθοδομή ύψους 1,50m, πλήρωση κελύφους με φελιζόλ και στέψη από πλάκα σκυροδέματος πάχους 10 cm

Επένδυση αναμονών οπλισμου υποστυλωμάτων και τοιχίων με οπτοπλινθοδομή ύψους 1,50m, πλήρωση κελύφους με φελιζόλ και στέψη από πλάκα σκυροδέματος πάχους 10 cm, πλήρης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, πλήρης, δηλαδή, προμήθεια υλικών, εξαρτημάτων και μικροϋλικών και εργασία κατασκευής με τα μικροϋλικά ανοιγμένα σε εργασία.

(τμχ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 489,84

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 4

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν18538.1.2 Θερμική μόνωση αεραγωγών με μονωτικό υλικό τύπου Frelen πάχους 0,5cm

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Θερμική μόνωση αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα οποιασδήποτε διαστάσεως ή διαμέτρου που αποτελείται από μονωτικό υλικό τύπου Frelen πάχους 0,5cm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως (1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,73

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν18538.1.1 Θερμική μόνωση αεραγωγών με μονωτικό υλικό τύπου Frelen πάχους 1cm

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Θερμική μόνωση αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα οποιασδήποτε διαστάσεως ή διαμέτρου που αποτελείται από μονωτικό υλικό τύπου Frelen πάχους 1cm, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως (1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,36

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 6

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν18537.1.2 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής διατομής

Σχετικό : Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγνώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και

ρυθμίσεως
(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,55

(Ολογράφως) : δεκαπέντε και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 7

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν182.18

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 4,00m3/h

Σχετικό :

Κωδικός Αναθεώρησης:

HΛM 11

100%

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων , για μανομετρικό ύψος 10 m με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεως και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

ονομαστικής ισχύος 4,00m3/h

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.529,86

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια είκοσι εννέα και ογδόντα έξι λεπτά

12/9/24

Για τον ανάδοχο

η νόμιμη εκπαιδευτικός

12/9/24

Οι επιβλέποντες

Καραμάνου Αγγελική
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Αντώνιος Μπαχάς
Ηλεκτρολόγος Μηχικός Τ.Ε

Νικόλαος Ησχαλινός
Πολιτικός Μηχανικός

12/9/24

Η Διευθύντρια

; Τ.Υ.Δ.Μ.Τ.ΚΑΙ Δόμησης

Τσιώλη Αμαλία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε